

Bag 1481A 30/opp.

Leuna Werke, den 20. 2. 1942

4.

400000012

K o s t e n s c h ä t z u n g

für eine Abstichgeneratoren-Anlage für etwa 12.000 m³-Gas/Std.

Hierzu 1 Skizze M-4100

1 Abstich-Generator, oben lichter Ø, mit Ausmauerung einschl. Füllvorrichtung, Düsen u. Sonst. Ausrüstung	RM 150.000,--
Gasausgangsleitungen, 800/500	RM 30.000,--
Staubabscheider, Vorlagen und Wäscher, einschl. Fundament und Füllung	RM 40.000,--
Rohrleitungen für CO ₂ .O ₂ -Dampf usw. an dem Generator	RM 40.000,--
	RM 260.000,--
Gebäude einschl. Bunker und Fundamente (für 1 Generator)	RM 200.000,--
Koksförderung (Greifer-Betrieb) und Schlacken-Transport	RM 50.000,--
	RM 250.000,--
Gebläsehaus	RM 35.000,--
CO ₂ .O ₂ -Gebläse, einschl. Rohrleitungen usw.	RM 40.000,--
Theisen-Wäscher	RM 30.000,--
	RM 105.000,--
Unvorhergesehenes	RM 615.000,--
	RM 60.000,--
Gesamtsumme	RM 675.000,--

In den Kosten sind nicht enthalten:

Eisenbahngleise und Kokslagerplatz,
Außen-Leitungen mit Rohrbrücken
Gasometer
besondere Wasserwirtschaft (z. b. Kühlturm).

