Böhlen-Erweiterung

Auftrags-Nr.: 540106

Treibstoff-Anlage

Bereits vorhandener Generator.

Wi-Generator Nr.: II.

Neu zu errichtender Generator.

Wi-Generator Nr.: III.

Das Ganze ist in der Werkstatt an drei Mantelblechen (2 Schuß) anzulegen und auf gutes Passen (R.2760 & R.2750) zu prüfen!

Hierzu eine natürliche Größe auf braunem Papier.

Mantelschuß V

Mantelschuß IV

Unten

Oben

2 Ringleitungskonsole.

Anstrich: Boranol.

Stückliste, 1x auszuführen.

Pos.	Stück	Benennung	Zeichn.-Nr. / Modell-Nr.	Werkstoff	Gewicht in kg
	2	∠ 100·100·10 – 610 lg; zum Anpassen auf Montage	15	St.37	23,5
M	50	Halbrundniete 19×60 DIN 123	14	St.34.13	10
	8	∠ 180·12; – 588 lg	13	St.37	78
	8	∠ 200·12; – 320 lg	12	"	48
	8	Konsolbleche 538·288·12	11	"	82
		Gewicht der 8 Ringleitungskonsole			218 kg
	2	∠ 100·200·14 800 lg	10	St.37	44
	4	∠ " " " gebogen 1485 lg; 2 links, 2 rechts	9	"	178
	4	Konsolbleche 350×306×15 2 links; 2 rechts	8	"	33
	4	Bleche n. Zeich. 16 mm dick	7	"	7
	4	∠ 200·16 32,7 m/m; – lg	6	"	64
	4	∠ 245·16; Länge n. Zeich. einpassen	5	"	56
	4	∠ 245·16; " 606 lg; gebogen	4	"	66
	4	Verlänger-Bleche 388·200·16	3	"	34
	4	Stehbleche 596×334×20 1 links; 1 rechts	2	"	76
	2	Versteifungsblech n. Zeich. 16 mm dick	1	"	146
				Gesamtgewicht	946

Auflagerkonsole für Kondensatbehälterbühne an Wi-Generator Nr.: II & III für Böhlen-Erweiterung

5A59162

E A 830-2