Zeichnungen | Zchg. Nr.

Mit Rücksicht auf die im Steuerraum stehenden Flursäulen der Steuerarmaturen ist die Tür im 1. Bock mit gezeichnet zu verlegen. Von Treppenpodest führt ein Laufsteg zur Tür.

Für den bequemen Transport von schweren Stücken usw. ist der mittelste E-Träger über dem Einbringungsschacht am Generator II. nach außen zu verlängern. Ausführung (Aufschraubung) wie angeliefert.

Bahnlinie – Unterstützung siehe Zeichnung Nr. 2540-8

Winkler Generator I

Winkler Generator II

Winkler-Generator III

Winkler-Generator IV Erweiterung

Schmalspur Gleis

Hauptstraße für Montagegrube siehe Zchng Nr. 2526-8

Grube für Aschenförderung, siehe auch Fa. Seiffert & Co. Nr. 20943 6 = Fle Nr. 3623-1

Schmalspurgleis ist von BTA zu beschaffen u. zu verlegen.

Kanal f. Druckleitung 600 l. W. breit 400 tief

Frischwasser-Behälter 50 m³ Inhalt Fläche rund 9 m 6500 mm lg. LK Behälter auf +152,77 m

Toilette

Pumpenraum

5 Pumpenfundamente n. Zchng 2789-4

Motor

Pumpe

Heizkörper

Trennwände

Raum für Magazin

Die Raumaufteilung erfolgt durch die Bauleitg. Zeitz

Sicherheits-Tauchkäfige für Luft O_2 CO_2

Entwässerungsgrube

Fundament für Kühlwasser-Sammel-Behälter ähnl. Zeichnung Nr. 3978-2

Kühlwasser-Sammel-Behälter

Rohrkanal 800 breit 500 tief

Abwasser-Kanal

Rieselkühler Kfg. Nr. Ze 9/335

Rieselkühler Kfg. Nr. Ze 9/336

Rieselkühler-Fundament in der gleichen Ausführung wie Zeichnung Nr 3516-2

Anschluß an Kanalisation

Fundamente am Generatorenbau Ze 3 (für Rieselkühler, Aschegruben, Kühlwasserpumpen)

Alle Urheberrechte bleiben uns vorbehalten. Die Zeichnung ist nur für Ihren Gebrauch bestimmt. Sie ist vertraulich zu behandeln und muß so verwahrt werden, daß sie Unbefugten nicht zugänglich ist.
Mineralöl-Baugesellschaft m. b. H.

Bau 3

BAUFLUCHT

Geändert am Name

Teil	Stck.	Benennung	Abmessungen	Werkstoff	Mod.- od. Lager-Nr.	Gewicht	Bemerkung

Mineralöl-Baugesellschaft m. b. H.

Ze 522 – 2

3459 – 2

Maßstab: 1:100

Betriebsdruck: ... at
Probedruck: ... at

FA 1007 – 2

Datum: 26. V. 39 Name: Kaltwasser Kontr.:

Normgeprüft: Genehmigt:

Ersatz für:

Werk Ze Bau Nr 3

DIN A1